

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CLV9-221-94 zo dňa 17.3.2023**

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister

v zastúpení:
názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Jablonec
sídlo: Jablonec 206, 900 86 Jablonec
IČO: 00304794
konajúci: Slavomír Pocisk, starosta obce Jablonec

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.3.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CLV9-221-94 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania, v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 Znenie textu v časti Čl. 3., ods. 3.1 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým nasledovným znením:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 809 289,75 EUR (slovom: osemstodevät'tisíc dvestoosemdesiatdeväť EUR a sedemdesiatpäť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 768 825,26 EUR (slovom: sedemstošesťdesiatosemtisíc osemstodvadsaťpäť EUR a dvadsaťšesť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 40 464,49 EUR (slovom: štyridsaťtisícštyristošesťdesiatštyri eur a štyridsaťdeväť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí

prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

- 2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania, v rámci kontroly ktorého Poskytovateľ udelil 100 % finančnú opravu z oprávnených výdavkov vyplývajúcich z verejného obstarávania na stavebné práce v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 – verzia 8.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP
Príloha č. 2 Rozpočet projektu

08. 02. 2024

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa



Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v dňa 12. FEB. 2024



Podpis:

Slavomír Pocisk, starosta obce Jablonec

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Dostavba materskej škôlky Jablonec
Kód projektu:	302021CLV9
Kód ŽoNFP:	NFP302020CLV9
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3056000000006601009016	Prima banka Slovensko, a.s.	6. 12. 2018	31. 12. 2028
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5756000000006601003001	Prima banka Slovensko, a.s.	5. 11. 1996	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Jablonec
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt bude realizovaný na adrese Jablonec 57, Jablonec, katastrálne územie Jablonec, parcely číslo 2/1, 2/2,2/3, 213/3.					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	22
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:

OBEC JABLONEC

Identifikátor (IČO):

00304794

Hlavné aktivity projektu

1. 302CLV900001 - Dostavba materskej školy
2. 302CLV900002 - Obstaranie materiáľno-technického vybavenia

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Podporné aktivity projektu- projektové riadenie.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	70,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC JABLONEC	Identifikátor (IČO):	00304794
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CLV900001 - Dostavba materskej školy		70

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC JABLONEC	Identifikátor (IČO):	00304794
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CLV900001 - Dostavba materskej školy		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC JABLONEC	Identifikátor (IČO):	00304794
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CLV900001 - Dostavba materskej školy		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	810,4100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC JABLONEC Identifikátor (IČO): 00304794

Konkrétny cieľ: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)

Hlavné aktivity projektu: 302CLV900001 - Dostavba materskej školy Cieľová hodnota 810,41

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC JABLONEC Identifikátor (IČO): 00304794

Konkrétny cieľ: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)

Hlavné aktivity projektu: 302CLV900001 - Dostavba materskej školy Cieľová hodnota 0

Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC JABLONEC Identifikátor (IČO): 00304794

Konkrétny cieľ: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020042R115 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)

Hlavné aktivity projektu: 302CLV900002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia Cieľová hodnota 1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	70,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	810,4100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC JABLONEC	Identifikátor (IČO):	00304794
		Výška oprávnených výdavkov:	809 289,75 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	801 354,69 €
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)	768 865,93 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CLV900001 - Dostavba materskej školy	768 865,93 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	14 640,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 021 - Stavby	754 225,93 €
Typ aktivity:	302020042R115 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	32 488,76 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CLV900002 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia	32 488,76 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Jedná sa o zabudované spotrebiče	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Zabezpečenie bezbariérovosti	0,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 021 - Stavby	29 109,60 €
Skupina výdavku:	1.4 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 379,16 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	7 935,06 €
Podporné aktivity:	1. 302CLV9P0001 - Podporné aktivity	7 935,06 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	7 935,06 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	809 289,75 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	768 825,26 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	40 464,49 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa: Obec Jablonec						
Názov projektu: Dostavba materskej školy Jablonec						
Prioritná os: Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitejším verejným službám						
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškoľnosti detí v materských školách						
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EU z COV (%)	0,00%	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)
					Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE
						0,00

[illegible]

Publicita a iné podporné aktivity												
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity												
Interné riadenie projektu												
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt	NFP	z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)		(10)	(11)	(12)
Projektový manažér (riadenie 521 Mzdové výdavky projektu)		osobmesiac	14,00	30,00%	1 400,00	492,80	7 935,06	7 538,31	14,70		Príslušenstvo riadenia projektového tímu; Príslušenstvo riadenia rizík; Koordinácia vyhodnocovania pokroku projektu; RO/ISO a dodávateľom; Príslušenstvo riadenia projektu s kontrolou projektu; Spracovanie monitorovacej správy; posudzovanie a vyhodnocovanie zmenových konaní, nákladov navyše resp. dodatkov k zmluve o dielo; vypracovanie žiadosti o zmenu projektu Zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti.	Oprávnené výdavky na PM budú v Návrhu správ z kontoly ponížené na 3% z oprávnených výdavkov, nakoľko ide o investičný projekt. Suma 14,70 bola vypočítaná ako NV pri odbornom hodnotení.
SPOLU Interné riadenie projektu												
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové neprávne výdavky)												
S P O L U (celkové výdavky projektu)												
							7 949,76	7 935,06	7 538,31	14,70		
							712 150,46	809 289,75	768 825,26	43 700,85		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)								
Názov žiadateľa		Obec Jablonec						
Názov projektu		Dostavba materskej školy Jablonec						
Prioritná os		Prioritná os 2 - ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		#ODKAZI						
1	Vyrábanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	53,180	1,82	96,79	96,79	0,00
2	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	11,400	89,67	1 022,24	1 022,24	0,00
3	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z leháľ pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	18,900	3,60	68,04	68,04	0,00
4	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z leháľ pálených, vápenopískových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	9,555	31,99	305,66	305,66	0,00
5	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20900t	021 Stavby	m3	0,108	101,30	10,94	10,94	0,00
6	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	021 Stavby	m2	1,695	50,82	86,14	86,14	0,00
7	Búranie dlažieb z kamen., cement., terazzových, žadických alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	7,250	4,76	34,51	34,51	0,00
8	Odstránenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr. do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	3,932	17,81	70,03	70,03	0,00
9	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	5,440	3,20	17,41	17,41	0,00
10	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súľ plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	1,000	0,84	0,84	0,84	0,00
11	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	021 Stavby	m2	1,414	20,41	28,86	28,86	0,00
12	Vyvesenie plastového okenného krídla do súľ plochy nad 1,5 m2, -0,02000t	021 Stavby	ks	6,000	1,02	6,12	6,12	0,00
13	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	38,920	6,41	249,48	249,48	0,00
14	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	25,680	6,41	164,61	164,61	0,00
15	Vyvesenie plastového dverného krídla do súľ plochy nad 2 m2, -0,03000t	021 Stavby	ks	4,000	1,53	6,12	6,12	0,00
16	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	021 Stavby	m2	16,168	9,69	156,67	156,67	0,00
17	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	9,330	8,16	76,13	76,13	0,00
18	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	43,000	4,83	207,69	207,69	0,00
19	Odstánenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	021 Stavby	m2	154,400	2,70	416,88	416,88	0,00
20	Odstánenie kontaktného zateplenia ostien vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	021 Stavby	m2	14,118	3,99	56,33	56,33	0,00
21	Zvlášť doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	40,094	12,62	505,99	505,99	0,00
22	Zvlášť doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	40,094	8,84	354,43	354,43	0,00
23	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	40,094	17,17	688,41	688,41	0,00
24	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	962,256	0,56	538,86	538,86	0,00
25	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	40,094	44,00	1 764,14	1 764,14	0,00
26	Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	7,000	330,00	2 310,00	2 310,00	0,00
27	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	39,322	43,92	1 727,02	1 727,02	0,00

28	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	021 Stavby	m2	8,000	1,62	12,96	12,96	0,00
29	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - vrátane nárožia, úžľabia na ďalšie použítie	021 Stavby	m2	90,200	5,91	533,08	533,08	0,00
30	Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	71,900	1,21	87,00	87,00	0,00
31	Demontáž kolíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	6,000	1,62	9,72	9,72	0,00
32	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	21,900	1,62	35,48	35,48	0,00
33	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	22,800	1,42	32,38	32,38	0,00
34	Demontáž akékoľvek striešky zo steny nad východové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, -0,0019t	021 Stavby	ks	3,000	4,65	13,95	13,95	0,00
35	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	125,000	2,07	258,75	258,75	0,00
36	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné	021 Stavby	m2	128,000	7,38	944,64	944,64	0,00
37	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	100,000	1,49	149,00	149,00	0,00
38	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	128,000	3,03	387,84	387,84	0,00
39	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	74,120	1,42	105,25	105,25	0,00
40	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	61,155	39,33	2 405,23	2 405,23	0,00
41	Příplatok k cene za lepkovost při hlbění rýh širky do 600 mm zapáženích i nezapáženích s urovnáním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	30,578	11,13	340,33	340,33	0,00
42	Výkop pátky v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,568	38,34	60,12	60,12	0,00
43	Příplatok k cene za lepkovost při hlbění pátek zapáženích i nezapáženích s urovnáním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	0,784	10,84	8,50	8,50	0,00
44	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	89,430	5,70	509,75	509,75	0,00
45	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2 146,320	0,57	1 223,40	1 223,40	0,00
46	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	89,430	9,27	829,02	829,02	0,00
47	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornin 1 až 4	021 Stavby	m3	107,000	6,31	675,17	675,17	0,00
48	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	147,580	21,45	3 165,16	3 165,16	0,00
49	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	107,000	4,35	465,45	465,45	0,00
50	Náryp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	27,518	72,50	1 995,06	1 995,06	0,00
51	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	48,195	123,01	5 928,47	5 928,47	0,00
52	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	35,360	20,57	727,36	727,36	0,00
53	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	35,360	6,13	216,76	216,76	0,00
54	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu B/B mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	351,900	13,70	4 821,03	4 821,03	0,00
55	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	27,109	231,33	6 271,12	6 271,12	0,00
56	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,978	2 014,51	1 970,19	1 970,19	0,00
57	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	85,624	121,47	10 400,75	10 400,75	0,00
58	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	4,893	2 500,77	12 236,27	12 236,27	0,00

59	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,646	121,68	200,29	200,29	0,00
60	Výstuž základových páteí z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,094	2 550,01	239,70	239,70	0,00
61	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	53,740	0,85	45,68	45,68	0,00
62	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	54,815	1,01	55,36	55,36	0,00
63	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 440 mm, na klasickú maltu	021 Stavby	m3	3,626	236,98	859,29	859,29	0,00
64	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m3	73,648	228,06	16 796,16	16 796,16	0,00
65	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	021 Stavby	m3	6,851	252,43	1 729,40	1 729,40	0,00
66	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	0,722	236,23	170,56	170,56	0,00
67	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,216	2 016,64	435,59	435,59	0,00
68	Keramicný preklad nenosný šířky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	5,000	19,23	96,15	96,15	0,00
69	Keramicný preklad nenosný šířky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	1,000	25,03	25,03	25,03	0,00
70	Keramicný preklad nosný šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	7,000	31,46	220,22	220,22	0,00
71	Keramicný preklad nosný šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	18,000	36,33	653,94	653,94	0,00
72	Keramicný preklad nosný šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	9,000	41,65	374,85	374,85	0,00
73	Keramicný preklad nosný šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	51,000	51,83	2 643,33	2 643,33	0,00
74	Keramicný preklad nosný šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	021 Stavby	ks	3,000	57,29	171,87	171,87	0,00
75	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hĺbkou 14 až 22	021 Stavby	t	0,398	3 635,01	1 446,73	1 446,73	0,00
76	Expanzná malta SikaGrout 25 kg, alebo ekvivalent	021 Stavby	kg	150,000	3,34	501,00	501,00	0,00
77	Betón stĺpov a pilierov hranatých, (ahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	021 Stavby	m3	0,420	144,25	60,59	60,59	0,00
78	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie dielce	021 Stavby	m2	4,000	28,05	112,20	112,20	0,00
79	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie dielce	021 Stavby	m2	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00
80	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,048	2 621,42	125,83	125,83	0,00
81	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m2	48,934	42,48	2 078,72	2 078,72	0,00
82	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	021 Stavby	m	32,880	5,69	187,09	187,09	0,00
83	Strop POROTHERM z nosníkov KPSN dĺžky 5250 mm a stropných vložiek KSV 17/45, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	20,000	89,83	1 796,60	1 796,60	0,00
84	Nadbetónávka stropu POROTHERM betónom C 10/20 hrúbky 40 mm	021 Stavby	m2	20,000	5,84	116,80	116,80	0,00
85	Betón stropov doskových a rámových, železový tr. C 30/37	021 Stavby	m3	54,543	147,06	8 021,09	8 021,09	0,00
86	Debnenie stropov doskových zhotovenie dielce	021 Stavby	m2	249,900	17,85	4 460,72	4 460,72	0,00
87	Debnenie stropov doskových odstránenie dielce	021 Stavby	m2	249,900	5,87	1 466,91	1 466,91	0,00
88	Debnenie stropov doskových zhotovenie tradičné	021 Stavby	m2	56,550	10,60	599,43	599,43	0,00
89	Debnenie stropov doskových odstránenie tradičné	021 Stavby	m2	56,550	3,88	219,41	219,41	0,00

90	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	249,900	15,06	3 763,49	3 763,49	0,00
91	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	249,900	3,81	952,12	952,12	0,00
92	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	021 Stavby	t	4,156	2 561,23	10 644,47	10 644,47	0,00
93	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	021 Stavby	m3	1,155	147,06	169,85	169,85	0,00
94	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	13,630	26,30	358,47	358,47	0,00
95	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	13,630	6,01	81,92	81,92	0,00
96	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	7,250	34,23	248,17	248,17	0,00
97	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	7,250	8,81	63,87	63,87	0,00
98	Výstuž nosníkov a rámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	021 Stavby	t	0,132	2 563,14	338,33	338,33	0,00
99	Vencová keramická tehla brúsená 80x375x249	021 Stavby	m	11,800	10,85	128,03	128,03	0,00
100	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,001	144,12	432,50	432,50	0,00
101	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	113,710	18,03	2 050,19	2 050,19	0,00
102	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	113,710	4,73	537,85	537,85	0,00
103	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	1,120	2 529,52	2 833,06	2 833,06	0,00
104	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m2	65,033	4,16	270,54	270,54	0,00
105	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenia soklov, suterénov, podláh, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	68,285	11,26	768,89	768,89	0,00
106	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,882	167,20	147,47	147,47	0,00
107	Debnenie stúpnov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	3,050	21,69	66,15	66,15	0,00
108	Debnenie stúpnov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	3,050	4,86	14,82	14,82	0,00
109	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	021 Stavby	m2	56,427	8,91	502,76	502,76	0,00
110	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	53,740	19,01	1 021,80	1 021,80	0,00
111	Dlažba betónová bezškróvá, rozmer 200x100x80 mm, farebná	021 Stavby	m2	54,815	26,86	1 472,33	1 472,33	0,00
112	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	021 Stavby	m	185,260	5,42	1 004,11	1 004,11	0,00
113	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	72,376	2,12	153,44	153,44	0,00
114	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	021 Stavby	m2	190,000	2,94	558,60	558,60	0,00
115	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednáštrom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	263,100	8,33	2 191,62	2 191,62	0,00
116	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	276,255	11,67	3 223,90	3 223,90	0,00
117	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	021 Stavby	m2	422,381	1,80	760,29	760,29	0,00
118	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	021 Stavby	m2	492,859	2,43	1 197,16	1 197,16	0,00
119	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	517,292	10,31	5 333,28	5 333,28	0,00
120	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	021 Stavby	m	147,308	3,01	443,40	443,40	0,00

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

121	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omlieky 8 až 12 mm	021 Stavby	m	265,654	2,96	786,34	786,34	0,00
122	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámaním a zábradlami, zabradli, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	83,562	2,12	177,15	177,15	0,00
123	Príplatok k cene za viacfarebnú omlieku	021 Stavby	m2	521,450	1,19	620,53	620,53	0,00
124	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	521,450	3,26	1 699,93	1 699,93	0,00
125	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omlieku a nátery	021 Stavby	m2	521,450	3,05	1 590,42	1 590,42	0,00
126	Vonkajšia omlietka stien pastovitá silikónová rozteraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	503,960	18,48	9 313,16	9 313,16	0,00
127	Vonkajšia omlietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	43,772	31,53	1 380,13	1 380,13	0,00
128	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	43,347	56,28	2 439,57	2 439,57	0,00
129	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - SOKLOVÝ PERIMETER, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	56,574	47,39	2 681,04	2 681,04	0,00
130	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostien hr. 30 mm	021 Stavby	m2	0,425	40,19	17,06	17,06	0,00
131	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	19,971	44,02	879,12	879,12	0,00
132	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	54,565	55,51	3 028,90	3 028,90	0,00
133	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	405,625	68,84	27 923,23	27 923,23	0,00
134	Kontaktný zatepľovací systém ostien z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	23,806	49,25	1 172,45	1 172,45	0,00
135	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	275,700	0,19	52,38	52,38	0,00
136	Oddelovacia fólia na potery	021 Stavby	m2	317,055	0,66	209,26	209,26	0,00
137	Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	021 Stavby	m	182,300	0,29	52,87	52,87	0,00
138	Okrajová dilatácia páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stienových konštrukcií	021 Stavby	m	184,123	0,39	71,81	71,81	0,00
139	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	408,700	0,67	273,83	273,83	0,00
140	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	0,001	1,21	0,00	0,00	0,00
141	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	021 Stavby	kg	84,192	6,51	548,09	548,09	0,00
142	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm	021 Stavby	m2	104,475	64,25	6 712,52	6 712,52	0,00
143	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 85 mm	021 Stavby	m2	185,010	72,08	13 335,52	13 335,52	0,00
144	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	275,700	7,55	2 081,54	2 081,54	0,00
145	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	92,630	5,63	521,51	521,51	0,00
146	Obrubník parkový, hr. 1000x50x200 mm, farebný	021 Stavby	ks	93,556	3,84	359,26	359,26	0,00
147	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 Stavby	m2	53,880	3,10	167,03	167,03	0,00
148	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	592,200	2,09	1 237,70	1 237,70	0,00
149	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	592,200	1,74	1 030,43	1 030,43	0,00
150	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 184,400	1,19	1 409,44	1 409,44	0,00
151	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeťovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	408,700	3,86	1 577,58	1 577,58	0,00

152	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	592,200	2,18	1 291,00	1 291,00	0,00
153	Demoniáž ochranné siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	592,200	0,84	497,45	497,45	0,00
154	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	72,376	2,06	149,09	149,09	0,00
155	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	408,700	5,32	2 174,28	2 174,28	0,00
156	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	408,700	0,22	89,91	89,91	0,00
157	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	021 Stavby	m	118,626	11,12	1 319,12	1 319,12	0,00
158	Okenný a dverový začistovací a dilatčný profil	021 Stavby	m	155,367	6,84	1 062,85	1 062,85	0,00
159	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	021 Stavby	m	62,926	3,84	318,44	318,44	0,00
160	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	55,590	4,52	251,27	251,27	0,00
161	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 Stavby	m	197,023	3,00	591,07	591,07	0,00
162	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z lehá, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	l	803,620	17,09	13 733,87	13 733,87	0,00
163	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	306,000	0,28	88,74	88,74	0,00
164	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS/30 I	021 Stavby	ks	3,000	172,50	517,50	517,50	0,00
165	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	119,690	0,35	41,89	41,89	0,00
166	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS/30 I, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
167	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliu položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	53,880	3,99	214,98	214,98	0,00
168	Nopová HDPE fólia (alebo ekvivalent) hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	61,962	2,08	128,88	128,88	0,00
169	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	306,000	5,14	1 572,84	1 572,84	0,00
170	Elastobit GG 40, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	312,120	7,48	2 334,66	2 334,66	0,00
171	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	34,340	5,58	191,62	191,62	0,00
172	Elastobit GG 40, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	35,027	7,48	262,00	262,00	0,00
173	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	46,200	28,25	1 305,15	1 305,15	0,00
174	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	99,217	29,58	2 934,84	2 934,84	0,00
175	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	97,656	2,60	253,91	253,91	0,00
176	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	021 Stavby	m	482,800	3,19	1 540,13	1 540,13	0,00
177	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	440,900	1,06	467,35	467,35	0,00
178	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	021 Stavby	m2	507,035	0,64	324,50	324,50	0,00
179	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	400,700	0,91	364,64	364,64	0,00
180	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná Controlfol, rozmery ralky 1ksxhr 1350x900x0,16 mm, PE, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	460,805	2,87	1 322,51	1 322,51	0,00
181	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoťvením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	255,000	6,28	1 601,40	1 601,40	0,00
182	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810 (alebo ekvivalent), hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	293,250	15,56	4 562,97	4 562,97	0,00

183	Vzr
184	Zho
185	Zá
186	Hv
187	De
188	Pa
189	Ke
190	De
191	Hy
192	Ch
193	Ku
194	Zi
195	H
196	D
197	V
198	E
199	V
200	C
201	V
202	I
203	V
204	V
205	V
206	V
207	V
208	V
209	V
210	V
211	V
212	V
213	V

183	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	800,700	1,23	984,86	984,86	0,00
184	Zhotovenie povlakovej krytiny vytlahtnutím izol. potlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	145,700	8,87	1 292,36	1 292,36	0,00
185	Zálievka FATRAFOL Z 01, alebo ekvivalent, střešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	021 Stavby	kg	1,214	17,67	21,45	21,45	0,00
186	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, alebo ekvivalent, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	167,555	15,56	2 607,16	2 607,16	0,00
187	Detaily k PVC-P fóliam osadenie holovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	5,000	7,40	37,00	37,00	0,00
188	Rohová vpust FATRAFOL PVC - 100x100 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	137,76	688,80	688,80	0,00
189	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	021 Stavby	ks	25,000	0,39	9,75	9,75	0,00
190	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	2,000	6,06	12,12	12,12	0,00
191	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, alebo ekvivalent, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	0,800	10,24	8,19	8,19	0,00
192	Odvetrávací komín FATRAFOL, alebo ekvivalent, výška 225 mm, priemer 75 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	84,44	168,88	168,88	0,00
193	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	021 Stavby	ks	10,000	0,39	3,90	3,90	0,00
194	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	78,000	9,13	712,14	712,14	0,00
195	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, alebo ekvivalent, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	3,120	14,76	46,11	46,11	0,00
196	Detaily k termoplastom všeobecne, kutový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	174,522	12,82	2 237,37	2 237,37	0,00
197	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	1 396,176	1,23	1 717,30	1 717,30	0,00
198	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	182,682	12,82	2 341,98	2 341,98	0,00
199	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	1 461,456	1,23	1 797,59	1 797,59	0,00
200	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	021 Stavby	m	43,044	16,31	702,05	702,05	0,00
201	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	021 Stavby	ks	344,352	0,39	134,30	134,30	0,00
202	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou listou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	021 Stavby	m	94,920	26,52	2 517,28	2 517,28	0,00
203	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	759,360	1,23	934,01	934,01	0,00
204	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	400,700	0,72	288,50	288,50	0,00
205	Netkaná textilná FATRAFOL zo 100% PP TIPPEX B300F- 300 g/m2, alebo ekvivalent, filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA	021 Stavby	m2	460,805	1,46	672,78	672,78	0,00
206	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na aľte šírky 411 - 620 mm pod kľampiarске konštrukcie	021 Stavby	m	90,400	12,66	1 146,27	1 146,27	0,00
207	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	021 Stavby	ks	723,200	0,39	282,05	282,05	0,00
208	Doska OSB nehrúšaná hr. 22 mm	021 Stavby	m2	56,048	21,02	1 178,13	1 178,13	0,00
209	Presun hmoty pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	327,258	2,40	785,42	785,42	0,00
210	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	275,700	1,06	289,49	289,49	0,00
211	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	021 Stavby	m2	317,055	0,73	231,45	231,45	0,00
212	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vistrách	021 Stavby	m2	275,700	2,51	692,01	692,01	0,00
213	Doska EPS Neofloor 100 hr. 40 mm, alebo ekvivalent, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	562,428	5,81	3 267,71	3 267,71	0,00

214	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	5,971	6,74	40,24	40,24	0,00
215	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm, alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	6,090	7,77	47,32	47,32	0,00
216	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	021 Stavby	m2	23,335	3,39	79,11	79,11	0,00
217	Doska XPS hr. 50 mm, alebo ekvivalent, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	23,802	11,26	268,01	268,01	0,00
218	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	255,000	1,91	487,05	487,05	0,00
219	Doska spádová EPS, alebo ekvivalent, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	26,010	179,07	4 657,61	4 657,61	0,00
220	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	255,000	2,83	721,65	721,65	0,00
221	Doska EPS hr. 140 mm, alebo ekvivalent, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	520,200	17,34	9 020,27	9 020,27	0,00
222	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	021 Stavby	m2	43,100	12,83	552,97	552,97	0,00
223	Doska EPS hr. 100 mm, alebo ekvivalent, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	43,962	12,30	540,73	540,73	0,00
224	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - horná hrana atiky	021 Stavby	m2	26,580	12,49	331,98	331,98	0,00
225	Doska XPS hr. 100 mm, alebo ekvivalent, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	27,112	22,86	619,78	619,78	0,00
226	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	218,474	1,30	284,02	284,02	0,00
227	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevoľeskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	22,550	5,46	123,12	123,12	0,00
228	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	24,805	21,02	521,40	521,40	0,00
229	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	67,650	0,97	65,62	65,62	0,00
230	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	021 Stavby	m3	0,135	600,00	81,00	81,00	0,00
231	Montáž kontralat pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	45,100	2,18	98,32	98,32	0,00
232	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	021 Stavby	m3	0,090	600,00	54,00	54,00	0,00
233	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a faľovanie, nadsírešné konštr. spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	1,419	39,73	56,38	56,38	0,00
234	Presun hmôt pre konštrukcie lesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	9,998	4,50	44,99	44,99	0,00
235	SDK priečka KNAUF, alebo ekvivalent, s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Pz 31x31 mm	021 Stavby	m	44,835	2,16	96,84	96,84	0,00
236	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	021 Stavby	m2	25,739	56,85	1 463,26	1 463,26	0,00
236.1	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	021 Stavby	m2	32,525	56,85	1 849,05	0,00	1 849,05
237	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou listou, dvojito opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	021 Stavby	m	11,858	30,31	359,42	359,42	0,00
237.1	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou listou, dvojito opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	021 Stavby		32,525	30,31	985,83	0,00	985,83
238	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 18 mm	021 Stavby	m2	24,190	9,88	239,00	239,00	0,00
238.1	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 18 mm	021 Stavby		33,000	9,88	326,04	0,00	326,04
239	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	50,925	2,09	106,43	106,43	0,00
240	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	22,850	0,60	13,59	13,59	0,00
241	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	9,455	8,26	78,10	78,10	0,00

242	Odkvapy do 250 r							
243	Montáž plechů, opátov							
244	Krytí 30°							
245	Zřabý plechů mm							
246	Kotlík PZT pl 150 w							
247	Kotlík farba Zřabý							
248	Zvoci PZT							
249	Preobj							
251	Strda							
252	Prvy							
253	Dp							
253.1	Dp							
254	Ct							
255								
256								
257								
258								
259								
260								
261								
262								
263								
264								
265								
266								
267								
268								
269								
270								
271								
272								
273								
274								
275								
276								
277								
278								
279								
280								
281								
282								
283								
284								
285								
286								
287								
288								
289								
290								
291								
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								

242	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	3,198	6,82	21,81	21,81	0,00
243	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, z tabúľ 2000x70 mm, sklon do 30° opáľovná montáž	021 Stavby	m2	90,200	32,55	2 936,01	2 936,01	0,00
244	Krytina falcovaná hliník farebný, sklon do 30°	021 Stavby	m2	9,875	69,49	686,21	686,21	0,00
245	Žľaby z pozinkovaného farebného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	35,292	37,20	1 312,86	1 312,86	0,00
246	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	021 Stavby	ks	4,000	32,33	129,32	129,32	0,00
247	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farebného PZ plechu, pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	021 Stavby	ks	5,000	47,71	238,55	238,55	0,00
248	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	38,250	43,18	1 651,64	1 651,64	0,00
249	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	70,543	1,85	130,51	130,51	0,00
251	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná hmotnosť 150 g/m2	021 Stavby	m2	25,933	8,56	221,99	221,99	0,00
252	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,220	5,60	12,43	12,43	0,00
253	D+M dverí plastových s izolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m2	19,016	455,00	8 652,28	8 652,28	0,00
253.1	D+M dverí plastových s izolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby		3,030	455,00	1 378,65	404,08	974,57
254	D+M okien, dverí plastových s izolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane vonkajších a vnútorných parapetov	021 Stavby	m2	53,360	390,00	20 810,40	20 810,40	0,00
255	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	021 Stavby	ks	1,000	98,09	98,09	98,09	0,00
256	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	1,000	91,68	91,68	91,68	0,00
257	Montážny materiál pre dvere, okná	021 Stavby	súbor	94,000	1,30	122,20	122,20	0,00
258	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	6,000	26,82	160,92	160,92	0,00
259	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavajúca oceľ, povrch neraz brúsený (výber investor)	021 Stavby	ks	6,000	20,90	125,40	125,40	0,00
260	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	6,000	91,68	550,08	550,08	0,00
261	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	6,000	91,68	550,08	550,08	0,00
262	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	6,000	91,68	550,08	550,08	0,00
263	D+M dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, vrátane zárubne, vrátane kovania - protipožiarne EW-C15-D3	021 Stavby	ks	2,000	357,50	715,00	715,00	0,00
264	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	52,10	156,30	156,30	0,00
265	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavajúca oceľ, povrch neraz brúsený (výber investor)	021 Stavby	ks	6,000	20,90	125,40	125,40	0,00
266	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	6,000	91,68	550,08	550,08	0,00
267	D+M dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, vrátane zárubne, vrátane kovania - protipožiarne EW-C15-D3, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	585,00	585,00	585,00	0,00
268	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	6,000	75,96	455,76	455,76	0,00
269	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	5,000	131,18	655,90	655,90	0,00
270	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	1,000	145,96	145,96	145,96	0,00
271	Montáž zárubni obložkových pre dvere dvojkrídlové	021 Stavby	ks	3,000	94,38	283,14	283,14	0,00
272	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkrídlové dvere	021 Stavby	ks	2,000	168,61	337,22	337,22	0,00

273	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre dvíhací dvere	021 Stavby	ks	1,000	232,95	232,95	232,95	0,00
274	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	359,539	0,55	197,75	197,75	0,00
275	Montáž strešného svetlíka elektricky otvárateľného do plochej strechy	021 Stavby	ks	6,000	245,88	1 475,28	1 475,28	0,00
276	Strešné okno PVC elektricky otvárateľné, šxv 1500x1500 mm, do plochej strechy	021 Stavby	ks	6,000	1 027,90	6 167,40	6 167,40	0,00
277	D+M atypického výrobu - schodisko oceľové so zábradlím	021 Stavby	kpl	2,000	3,75	7,50	7,50	0,00
278	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	76,502	0,90	68,85	68,85	0,00
279	Sklíkovanie a tmeľenie	021 Stavby	m	122,200	2,31	282,28	282,28	0,00
280	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x95 mm	021 Stavby	m	76,000	2,43	184,68	184,68	0,00
281	Sokel keramický, kvxh 598x95x10 mm (výber investor)	021 Stavby	ks	132,240	11,76	1 555,14	1 555,14	0,00
282	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	136,200	24,96	3 399,55	3 399,55	0,00
283	Dlaždice keramické, kvxh 598x598x10 mm, gresové neglazované (výber investor)	021 Stavby	m2	149,820	67,73	10 147,31	10 147,31	0,00
284	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	155,690	3,55	552,70	552,70	0,00
285	Lepenie podlahových lišt soklových	021 Stavby	m	115,900	3,54	410,29	410,29	0,00
286	Soklová PVC lišta pre vloženie pásičkov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	021 Stavby	m	117,059	2,04	238,80	238,80	0,00
287	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	176,200	9,70	1 709,14	1 709,14	0,00
288	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm (výber investor)	021 Stavby	m2	181,486	26,71	4 847,49	4 847,49	0,00
289	Položenie textilných podláh - koberec z pásov voľne	021 Stavby	m2	272,500	3,85	1 049,13	1 049,13	0,00
290	Koberiec metrážny všiváň (výber investor)	021 Stavby	m2	286,125	15,75	4 506,47	4 506,47	0,00
291	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	021 Stavby	m	6,700	3,20	21,44	21,44	0,00
292	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 38 mm	021 Stavby	m	6,767	3,10	20,98	20,98	0,00
293	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	128,037	0,35	44,81	44,81	0,00
294	Sklíkovanie a tmeľenie	021 Stavby	m	56,400	2,31	130,28	130,28	0,00
295	Montáž obkládok vnútor, stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	021 Stavby	m2	99,217	35,30	3 502,36	3 502,36	0,00
296	Obkladačky keramické kvxh 298x598x10 mm	021 Stavby	m2	101,201	32,18	3 256,65	3 256,65	0,00
297	Montáž profilov pre obklad do malty - roh steny	021 Stavby	m	39,120	1,25	48,90	48,90	0,00
298	Ukončovací profil "L" TVAROVACI 8mm nerez, 2,5m	021 Stavby	bm	39,902	6,38	254,57	254,57	0,00
299	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	71,928	2,00	143,86	143,86	0,00
300	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	20,295	4,07	82,60	82,60	0,00
301	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 268,923	0,95	1 205,48	1 205,48	0,00
302	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 268,923	0,15	190,34	190,34	0,00
303	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	102,676	0,99	101,65	101,65	0,00

304	Zakrývanie podla miestnosťach a
305	Malby z maliansk
306	D+M schodisko
307	Geodetické výstavbou vy
308	Výkop zapáža do 1000 m3
309	Priplatok za k
310	Výkop rytvy: d
311	Priplatok k c
312	Vodorovné horniny 1-4
313	Vodorovné spevnenie do 1000 m
314	Vodorovné spevnenie do 1000 m
315	Prehodenie horniny 1
316	Naklada tr. 1-4 do
317	Uloženie
318	Poplatk
319	Zásyp šachie do 10
320	Obvy
321	Šírka
322	Výk
323	Vo
324	Dv
325	N
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	

304	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	408,700	1,38	564,01	564,01	0,00
305	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 268,923	1,68	2 131,79	2 131,79	0,00
306	D+M schodiskovej plošiny	021 Stavby	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
307	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie hraníc pozemkov	021 Stavby	kpl	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
308	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	105,732	42,44	4 487,27	4 487,27	0,00
309	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	52,866	1,96	103,62	103,62	0,00
310	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,045	38,29	1 380,16	1 380,16	0,00
311	Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	18,023	10,84	195,37	195,37	0,00
312	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	141,777	1,68	238,19	238,19	0,00
313	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	141,777	3,91	554,35	554,35	0,00
314	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	141,777	0,37	52,46	52,46	0,00
315	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	141,777	5,11	724,48	724,48	0,00
316	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	141,777	9,08	1 287,34	1 287,34	0,00
317	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	141,777	0,90	127,60	127,60	0,00
318	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	212,666	23,40	4 976,38	4 976,38	0,00
319	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	84,906	4,34	368,49	368,49	0,00
320	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	24,030	32,15	772,56	772,56	0,00
321	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12424 + A1	021 Stavby	t	22,829	19,94	455,21	455,21	0,00
322	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,480	38,29	248,12	248,12	0,00
323	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	6,480	1,68	10,89	10,89	0,00
324	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50	021 Stavby	m	25,200	4,08	102,31	102,31	0,00
325	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	6,480	26,56	172,24	172,24	0,00
326	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	9,720	72,00	699,84	699,84	0,00
327	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	6,480	0,55	3,56	3,56	0,00
328	Vsakovacia šachta + osadenie	021 Stavby	ks	1,000	43,70	43,70	43,70	0,00
329	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	22,050	1,00	22,05	22,05	0,00
330	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11, alebo ekvivalent, 63x5,8x100 m	021 Stavby	m	22,050	8,76	193,16	193,16	0,00
331	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	021 Stavby	m	5,985	0,79	4,73	4,73	0,00
332	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 1 m	021 Stavby	ks	5,985	5,64	33,76	33,76	0,00
333	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	146,265	0,89	130,18	130,18	0,00
334	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 1 m	021 Stavby	m	146,265	6,77	990,21	990,21	0,00

335	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	021 Stavby	ks	5,000	4,37	21,85	21,85	0,00
336	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	5,000	1,98	9,90	9,90	0,00
337	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	21,000	4,49	94,29	94,29	0,00
338	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	21,000	3,16	66,36	66,36	0,00
339	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	8,000	4,99	39,92	39,92	0,00
340	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	5,38	10,76	10,76	0,00
341	Odbočka PVC DN 125/125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	6,26	37,56	37,56	0,00
342	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	22,050	0,90	19,85	19,85	0,00
343	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	021 Stavby	m	152,250	2,23	339,52	339,52	0,00
344	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000	021 Stavby	ks	2,000	1 765,82	3 531,64	3 531,64	0,00
345	Montáž revíznej šachty z PVC, D 400	021 Stavby	ks	1,000	79,86	79,86	79,86	0,00
346	Revízná šachta plastová D 400 vrátane poklopu	021 Stavby	ks	1,000	476,95	476,95	476,95	0,00
347	Montáž vsakovacieho systému DRENBLOK DB60, alebo ekvivalent	021 Stavby	súb.	2,000	23,29	46,58	46,58	0,00
348	Vsakovacie bloky Drenblok DB60, alebo ekvivalent, geotextília, bezpečnostná prepážka do šachty	021 Stavby	kpl	2,000	61,78	123,56	123,56	0,00
349	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	021 Stavby	t	27,738	36,20	1 059,59	1 059,59	0,00
350	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	94,500	3,42	323,19	323,19	0,00
351	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm, (d potrubia x hr. izolácie), alebo ekvivalent, nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	4,410	0,67	2,95	2,95	0,00
352	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	19,950	0,74	14,76	14,76	0,00
353	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	20,475	0,83	16,99	16,99	0,00
354	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	49,685	1,09	54,13	54,13	0,00
355	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	6,300	4,39	27,66	27,66	0,00
356	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	6,300	1,22	7,69	7,69	0,00
357	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	58,695	3,76	220,69	220,69	0,00
358	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	58,695	2,11	123,85	123,85	0,00
359	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	70,350	4,14	291,25	291,25	0,00
360	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	20,580	4,24	87,26	87,26	0,00
361	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	49,770	4,78	237,90	237,90	0,00
362	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	6,300	5,34	33,64	33,64	0,00
363	Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	6,300	6,02	37,93	37,93	0,00
364	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,799	1,30	19,24	19,24	0,00
365	Potrubie z rúr REHAU, alebo ekvivalent odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus d50, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	16,380	20,54	336,45	336,45	0,00

366	Potrúbie z rúr REHAU, alebo ekvivalent odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus d75, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	8,620	24,82	218,91	218,91	0,00
367	Potrúbie z rúr REHAU, alebo ekvivalent, odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus d110, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	13,335	40,63	541,80	541,80	0,00
368	Ventilačné hlavice strešná - plastové d110 HUL 610, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	13,25	26,50	26,50	0,00
369	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do d125	021 Stavby	m	38,535	1,02	39,31	39,31	0,00
370	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do D300	021 Stavby	m	38,535	1,38	53,18	53,18	0,00
371	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,162	1,00	12,16	12,16	0,00
372	Potrúbie plastlinikové ALPEX-DUO Dxt 16x2 mm v kotúčoch, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	4,410	19,06	84,05	84,05	0,00
373	Potrúbie plastlinikové ALPEX-DUO Dxt 20x2 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	78,645	18,07	1 421,12	1 421,12	0,00
374	Potrúbie plastlinikové ALPEX-DUO Dxt 26x3 mm v kotúčoch, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	41,055	25,37	1 041,57	1 041,57	0,00
375	Potrúbie plastlinikové ALPEX-DUO Dxt 32x3 mm v kotúčoch, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	99,435	37,46	3 724,84	3 724,84	0,00
376	Potrúbie plastlinikové ALPEX-DUO Dxt 40x3,5 mm, 5 m lýč, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	12,600	65,03	819,38	819,38	0,00
377	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	9,35	18,70	18,70	0,00
378	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	61,00	122,00	122,00	0,00
379	Tlaková skúška vodovodného potrubia do d50	021 Stavby	m	236,145	1,85	436,87	436,87	0,00
380	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do d80	021 Stavby	m	236,145	1,34	316,43	316,43	0,00
381	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 15	021 Stavby	ks	2,000	7,60	15,20	15,20	0,00
382	Ventil zmiešavací trojcestný MIX VRG131 DN15, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	74,30	148,60	148,60	0,00
383	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	81,488	0,70	57,04	57,04	0,00
384	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súb.	11,000	51,17	562,87	562,87	0,00
385	Predstavený systém Previsla Dry, alebo ekvivalent, pre závesné WC pro doli, výška 820 mm so splachovacou podmielkovou nádržou	021 Stavby	ks	11,000	580,49	6 385,39	6 385,39	0,00
386	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	11,000	9,47	104,17	104,17	0,00
387	Misa záchodová keramická závesná detská, rozmer 360x350x535 mm, hlboké splachovanie	021 Stavby	ks	11,000	312,42	3 436,62	3 436,62	0,00
388	Ovládacie tlačidlo podmielkové pre dvojité splachovanie, Ovládacie tlačidlo k WC biele, Visign for life 5	021 Stavby	ks	11,000	100,27	1 102,97	1 102,97	0,00
389	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muriva	021 Stavby	súb.	11,000	37,15	408,65	408,65	0,00
390	Sanitárna keramika umývadlo detské šírky 450 mm	021 Stavby	ks	11,000	52,27	574,97	574,97	0,00
391	Montáž kuchynských drezov bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	3,000	18,86	56,58	56,58	0,00
392	Kuchynský drez nerezový Classic N301, alebo ekvivalent, na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 780x435 mm, hĺbka 150 mm	021 Stavby	ks	3,000	38,09	114,27	114,27	0,00
393	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	39,000	6,58	256,62	256,62	0,00
394	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	021 Stavby	ks	39,000	8,29	323,31	323,31	0,00
395	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovkej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	14,000	8,76	122,64	122,64	0,00
396	Batéria umývadlová stojanková páková, Típo, alebo ekvivalent, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, chróm	021 Stavby	ks	11,000	71,10	782,10	782,10	0,00

397	Batéria drezová sľojnková páková Mio, alebo ekvivalent, s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	021 Stavby	ks	3,000	137,34	412,02	412,02	0,00
398	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	021 Stavby	ks	11,000	7,33	80,63	80,63	0,00
399	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL 134/40, DN 40, potostáva z HL 134 0, HL 44, 2 kolienka na vodu a HL 42, PP, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	11,000	59,65	656,15	656,15	0,00
400	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	2,000	9,53	19,06	19,06	0,00
401	Zápachová uzávierka HL 100/G50, alebo ekvivalent, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP	021 Stavby	ks	2,000	12,97	25,94	25,94	0,00
402	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	021 Stavby	ks	1,000	13,18	13,18	13,18	0,00
403	Zápachová uzávierka HL 126 2/G50, alebo ekvivalent, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP	021 Stavby	ks	1,000	30,66	30,66	30,66	0,00
404	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	153,931	0,30	46,18	46,18	0,00
405	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	140,175	0,62	86,91	86,91	0,00
406	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	021 Stavby	m	140,175	0,25	35,04	35,04	0,00
407	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	021 Stavby	m	165,848	3,28	543,98	543,98	0,00
408	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	137,109	1,73	237,20	237,20	0,00
409	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	32,055	1,86	59,62	59,62	0,00
410	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm	021 Stavby	m	63,378	3,61	228,79	228,79	0,00
411	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	37,396	4,24	158,56	158,56	0,00
412	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	28,949	4,78	138,38	138,38	0,00
413	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	13,665	1,40	19,13	19,13	0,00
414	Potrubie z uhlíkovej ocele PRESTABO, alebo ekvivalent, spájané lisovaním 12x1,0	021 Stavby	m	63,704	13,80	879,12	879,12	0,00
415	Potrubie z uhlíkovej ocele PRESTABO, alebo ekvivalent, spájané lisovaním 15x1,5	021 Stavby	m	70,718	14,72	1 040,97	1 040,97	0,00
416	Potrubie z uhlíkovej ocele PRESTABO, alebo ekvivalent, spájané lisovaním 18x1,2	021 Stavby	m	31,427	15,53	488,06	488,06	0,00
417	Potrubie z uhlíkovej ocele PRESTABO, alebo ekvivalent, spájané lisovaním 22x1,5	021 Stavby	m	79,758	17,04	1 359,08	1 359,08	0,00
418	Potrubie z uhlíkovej ocele PRESTABO, alebo ekvivalent, spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	34,997	20,92	732,14	732,14	0,00
419	Potrubie z uhlíkovej ocele PRESTABO, alebo ekvivalent, spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	28,382	27,85	790,44	790,44	0,00
420	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	308,984	0,90	278,09	278,09	0,00
421	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	34,000	3,10	105,40	105,40	0,00
422	Termostatický ventil priamy dvojregulačný s prednastavením, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 IVAR, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	17,000	13,21	224,57	224,57	0,00
423	Regulačné šrauby priame, 1/2", PN 10, niklované mosadz OT 58, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	17,000	7,56	128,52	128,52	0,00
424	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	ks	17,000	1,62	27,54	27,54	0,00
425	Termostatická hlavica kvapalinová, M 30 x 1,5, + 6,5 až +28°C, biela, plast	021 Stavby	ks	17,000	11,72	199,24	199,24	0,00
426	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	62,532	1,50	93,80	93,80	0,00
427	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	6,65	13,30	13,30	0,00

428	Gulový uzáver závitový 2-dielny, 5/4", dl. 90 mm, série B3 nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE, BRA B3 622, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	109,08	218,16	218,16	0,00
429	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	2,182	0,30	0,65	0,65	0,00
430	Montáž rýchlomontažnej sady so zmiešavačom Viessmann M32, DN25	021 Stavby	ks	1,000	24,07	24,07	24,07	0,00
431	Rýchlomontažná sada so zmiešavačom Viessmann M32, alebo ekvivalent, DN 25, obiehové čerpadlo Alpha2 1 25-60, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	669,72	669,72	669,72	0,00
432	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač, pre rozdeľovač DN 25 so skrutkami a hmoždinkami.	021 Stavby	ks	1,000	44,40	44,40	44,40	0,00
433	Montáž združeného rozdeľovača modulárneho 3 - násobného	021 Stavby	ks	1,000	38,06	38,06	38,06	0,00
434	Modulárny rozdeľovač 3-násobný DN 25	021 Stavby	m	1,000	625,09	625,09	625,09	0,00
435	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	17,000	2,21	37,57	37,57	0,00
436	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	14,16	56,64	56,64	0,00
437	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22 alebo ekvivalent, vzhľad 500x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	489,52	979,04	979,04	0,00
438	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, alebo ekvivalent, vzhľad 500x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	538,01	1 076,02	1 076,02	0,00
439	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	9,000	18,07	162,63	162,63	0,00
440	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, alebo ekvivalent, vzhľad 500x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	634,82	634,82	634,82	0,00
441	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, alebo ekvivalent, vzhľad 500x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	8,000	683,45	5 467,60	5 467,60	0,00
442	Vykurovacie telesá doskové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	13,000	7,66	99,58	99,58	0,00
443	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	021 Stavby	ks	4,000	15,80	63,20	63,20	0,00
444	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, alebo ekvivalent, vzhľad 800x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	4,000	190,72	762,88	762,88	0,00
445	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	93,400	1,65	154,11	154,11	0,00
446	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	18,36	1 321,92	1 321,92	0,00
447	Nastavenie vykurovacích telies	021 Stavby	hod	16,000	17,10	273,60	273,60	0,00
448	Revízie	021 Stavby	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
449	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	72,000	6,60	475,20	475,20	0,00
450	Rekuperčná vzduchotechnická jednotka	021 Stavby	ks	2,000	7 634,16	15 268,32	15 268,32	0,00
451	* doprava na stavbu a oživenie technikom	021 Stavby	kpl	2,000	96,00	192,00	192,00	0,00
452	Opláštenie jednotky; biely lakovaný plech (pre prev. 10)	021 Stavby	ks	2,000	256,80	513,60	513,60	0,00
453	Rekuperčná vzduchotechnická jednotka	021 Stavby	ks	1,000	7 634,16	7 634,16	7 634,16	0,00
454	* doprava na stavbu a oživenie technikom	021 Stavby	kpl	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
455	Opláštenie jednotky; biely lakovaný plech (pre prev. 11)	021 Stavby	ks	1,000	256,80	256,80	256,80	0,00
456	Integrovaný dohrievač vzduchu EDO.INT 0,6 RD5, alebo ekvivalent, 0,6kW	021 Stavby	ks	3,000	256,80	770,40	770,40	0,00
457	Integrovaná fasádna výustka prívodu/odvodu, vrátane fasádnych prechodiek	021 Stavby	ks	3,000	211,20	633,60	633,60	0,00
458	Potrúbné pripojenie a zákryt	021 Stavby	kpl	3,000	330,00	990,00	990,00	0,00

459	Spojovací a závesný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
460	Tesniaci a kotvici materiál	021 Stavby	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
461	Montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00
462	Prívodný potrubný ventilátor, Systemair, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 179,90	1 179,90	1 179,90	0,00
463	*2x pružná manžeta FK 315	021 Stavby	ks	2,000	23,74	47,48	47,48	0,00
464	Potrubný elektrický ohrievač, Systemair, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	746,58	746,58	746,58	0,00
465	Odvodný potrubný ventilátor, Systemair, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 179,90	1 179,90	1 179,90	0,00
466	*2x pružná manžeta FK 315	021 Stavby	ks	2,000	23,74	47,48	47,48	0,00
467	Odsávač pár , nástenný, Technov	021 Stavby	ks	1,000	2 355,87	2 355,87	0,00	2 355,87
	Spínač chodu odsávača a spriahnutých ventilátorov, regulácia	021 Stavby	ks	1,000	497,72	497,72	0,00	497,72
468	Potrubný tlmič hluku, kruhový, dl. 900 mm; LDC 315-900, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	276,00	1 104,00	626,56	477,44
469	Nasávacie protidážďové žalúzie z ochranným silom , Technov, PDZS-315x630	021 Stavby	ks	1,000	103,50	103,50	103,50	0,00
470	Výfukový kus D315, skosený 45°, opalrený ochranným silom	021 Stavby	ks	1,000	103,50	103,50	103,50	0,00
471	Hranatá mriežka prírodná, na kruhové potrubie s reguláciou; NOVA-C-1-400x200-R1, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	59,34	296,70	296,70	0,00
472	Do priemeru 315 mm	021 Stavby	bm	15,000	18,64	279,60	279,60	0,00
473	Do priemeru 250 mm	021 Stavby	bm	7,000	34,50	241,50	138,00	103,50
473.1	Spáľná klapka RSK315	021 Stavby	ks	1,000	24,91	24,91	0,00	24,91
473.2	Dverná mriežka NOVA-D-400x200	021 Stavby	ks	1,000	49,58	49,58	0,00	49,58
474	Izolácia potrubia materiálom K – Flex H Duct, alebo ekvivalent o hrúbke s = 15 mm	021 Stavby	m2	20,000	6,90	138,00	69,00	69,00
475	Spojovací a závesný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
476	Tesniaci a kotvici materiál	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
477	Montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
478	Prelak popod cestu, priemer pretláčania cez 63 do 75 mm	021 Stavby	m	9,000	50,33	452,97	452,97	0,00
479	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	10,000	4,20	42,00	42,00	0,00
480	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	8,000	4,80	38,40	38,40	0,00
481	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn Ø10 - izolovaný	021 Stavby	m	48,000	4,20	201,60	201,60	0,00
482	Kruhový vodič RD 10-PVC	021 Stavby	m	48,000	12,77	612,96	612,96	0,00
483	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	021 Stavby	m	48,000	27,91	1 339,68	1 339,68	0,00
484	Označovaci káblový štítok	021 Stavby	ks	4,000	1,80	7,20	7,20	0,00
485	Pridané výzbroj rozvádzača RH (ističe, prepáťová ochrana, ...)	021 Stavby	ks	1,000	710,11	710,11	710,11	0,00
486	Kábel medený uložený pevne CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	48,000	1,08	51,84	51,84	0,00

487	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	021 Stavby	m	48,000	0,47	22,56	22,56	0,00
488	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	48,000	1,76	84,48	84,48	0,00
489	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 75, HDPE, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	17,000	2,68	45,56	45,56	0,00
490	Kábel hliníkový NAYY 4x50 SM mm ²	021 Stavby	m	17,000	7,45	126,65	126,65	0,00
491	Štílok na označenie káblového vývodu	021 Stavby	ks	4,000	0,06	0,24	0,24	0,00
492	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	48,000	2,89	138,72	138,72	0,00
493	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	17,000	7,03	119,51	119,51	0,00
494	Demontáž - pôvodná vzdušná prípojka a pôvodné hlavné vedenie	021 Stavby	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
495	Montáž elektromerovej skrine	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
496	Istič, charakteristika B, 3x80 A	021 Stavby	ks	1,000	125,42	125,42	125,42	0,00
497	Úprava rozvádzača RH	021 Stavby	ks	1,000	408,00	408,00	408,00	0,00
498	Podruž. mat	021 Stavby	kpl	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
499	Montáž Istič, charakteristika B, 3x80 A	021 Stavby	ks	1,000	9,36	9,36	9,36	0,00
500	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi line 4	021 Stavby	m	37,000	17,41	644,17	644,17	0,00
501	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	021 Stavby	m	37,000	1,80	66,60	66,60	0,00
502	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	37,000	0,96	35,52	35,52	0,00
503	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi line tr. 4	021 Stavby	m	37,000	4,37	161,69	161,69	0,00
504	Výstražná fólia ČERVENÁ	021 Stavby	m	37,000	0,10	3,70	3,70	0,00
505	Proviz. úprava terénu v zemi line tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m ²	19,000	3,01	57,19	57,19	0,00
506	Skríňa elektromerová trojfázová, plastová, dvojitá, ZSE, pilierová so zemnou rohožou, 80A	021 Stavby	ks	1,000	321,10	321,10	321,10	0,00
507	Montáž a vyskladanie rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
508	TRP rozvodnica náslenná plastová s dymovými dverami	021 Stavby	ks	1,000	129,37	129,37	129,37	0,00
509	Výzbroj rozvádzača TRP (ističe, prúdové chrániče, ...)	021 Stavby	kpl	1,000	892,14	892,14	892,14	0,00
510	Montáž a vyskladanie rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
511	Náslenná skríňa s dverami IP65	021 Stavby	ks	1,000	253,20	253,20	253,20	0,00
512	Instalačná vložka 4-radová 19TE, výkynná	021 Stavby	ks	1,000	82,99	82,99	82,99	0,00
513	Výzbroj rozvádzača ZRP (ističe, prúdové chrániče, ...)	021 Stavby	ks	1,000	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00
514	Inžinierska činnosť - technický dozor	021 Stavby	h	3,000	36,00	108,00	108,00	0,00
515	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
516	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (bez tlače)	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
517	Odvoz odpadu	021 Stavby	ks	1,000	720,00	720,00	720,00	0,00

518	Pomocné práce	021 Stavby	hod	8,000	18,00	144,00	144,00	0,00
519	Podruž, mat / sádra, klince, štitky, pásky, natlikacie skrutky, ... /	021 Stavby	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
520	Projektový manažment	021 Stavby	hod	8,000	30,00	240,00	240,00	0,00
521	Dopravné náklady	021 Stavby	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00
522	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn Ø10 - izolovaný	021 Stavby	m	120,000	4,20	504,00	504,00	0,00
523	Kruhový vodič FeZn Ø10 - izolovaný	021 Stavby	m	120,000	12,77	1 532,40	1 532,40	0,00
524	Uzemňovacie vedenie v základoch FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	120,000	2,15	258,00	258,00	0,00
525	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	113,040	1,51	170,69	170,69	0,00
526	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	10,000	2,75	27,50	27,50	0,00
527	Číselný štítok zvodu	021 Stavby	ks	10,000	3,31	33,10	33,10	0,00
528	Montáž stredného držiaku PV21	021 Stavby	ks	110,000	0,85	93,50	93,50	0,00
529	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	021 Stavby	ks	110,000	3,19	350,90	350,90	0,00
530	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	021 Stavby	ks	110,000	1,57	172,70	172,70	0,00
531	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15	021 Stavby	ks	11,000	1,81	19,91	19,91	0,00
532	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15	021 Stavby	ks	11,000	1,16	12,76	12,76	0,00
533	Podpera vedenia na plech univerzálna	021 Stavby	ks	18,000	1,81	32,58	32,58	0,00
534	Podpera vedenia na plech univerzálna	021 Stavby	ks	18,000	1,82	32,76	32,76	0,00
535	Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná	021 Stavby	ks	10,000	2,36	23,60	23,60	0,00
536	Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná	021 Stavby	ks	10,000	2,34	23,40	23,40	0,00
537	Montáž revíznej krabice BE-AD	021 Stavby	ks	10,000	4,20	42,00	42,00	0,00
538	Krabica BE-AD REVÍZNA PLASTOVÁ	021 Stavby	ks	10,000	37,26	372,60	372,60	0,00
539	Výkop do hĺbky 0,8m, zatravnenie, pokládka vodiča, zasypánie zeminou	021 Stavby	m3	20,000	24,18	483,60	483,60	0,00
540	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	10,000	2,82	28,20	28,20	0,00
541	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	10,000	1,09	10,90	10,90	0,00
542	Montáž uzemňovacej tyče	021 Stavby	ks	12,000	6,72	80,64	80,64	0,00
543	Uzemňovacia tyč - ZT 2 m - 2000mm/pr.25mm - FeZn	021 Stavby	ks	12,000	24,92	299,04	299,04	0,00
544	Montáž svorky uzemňovacej tyče SJ 02	021 Stavby	ks	12,000	1,22	14,64	14,64	0,00
545	Svorka k uzemňovacej tyči SJ 02 25mm FeZn	021 Stavby	ks	12,000	2,12	25,44	25,44	0,00
546	Držiak vedenia	021 Stavby	ks	30,000	1,38	41,40	41,40	0,00
547	Držiak vedenia	021 Stavby	ks	30,000	3,07	92,10	92,10	0,00
548	Okapová svorka SO veľká - FeZn	021 Stavby	ks	9,000	2,12	19,08	19,08	0,00

549	Okapové svorky
550	Uzemňovacia tyč Ø 8
551	Kruhový vodič
552	Zachytávacia tyč pr. 18mm/1t
553	Zachytávacia tyč pr. 18mm/1t
554	Držiak - vý
555	Držiak - vý
556	Demontáž uzemnenia
557	Konzola
558	Konzola
559	Svorka
560	Svorka
561	Svorka
562	Svorka
563	Ekvipáž
564	ERW základ
565	SVK TEC L/NK
566	SVK TEC
567	SVK TEC L/NK
568	SVK TEC
569	SVK
570	SVK
571	SVK
572	SVK
573	SVK
574	SVK
575	SVK
576	SVK
577	SVK
578	SVK
579	SVK

549	Okapová svorka SO veľká - FeZn	021 Stavby	ks	9,000	1,44	12,96	12,96	0,00
550	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8	021 Stavby	m	265,000	1,80	477,00	477,00	0,00
551	Kruhový vodič RD 8-ALU	021 Stavby	m	265,000	0,91	241,15	241,15	0,00
552	Zachytávacia tyč - JP15 - pr. 18mm/1500mm - Fe/Zn	021 Stavby	ks	1,000	4,08	4,08	4,08	0,00
553	Zachytávacia tyč - JP15 - pr. 18mm/1500mm - Fe/Zn	021 Stavby	ks	1,000	10,88	10,88	10,88	0,00
554	Držiak - výložník zachytávacej tyče	021 Stavby	ks	2,000	10,76	21,52	21,52	0,00
555	Držiak - výložník zachytávacej tyče	021 Stavby	ks	2,000	55,55	111,10	111,10	0,00
556	Demontáž pôvodného bleskozvodu a uzemnenia	021 Stavby	hod	48,000	24,00	1 152,00	1 152,00	0,00
557	Konzola na uchytenie o komin	021 Stavby	ks	2,000	52,54	105,08	105,08	0,00
558	Konzola na uchytenie o komin	021 Stavby	ks	2,000	14,23	28,46	28,46	0,00
559	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	45,000	1,22	54,90	54,90	0,00
560	Svorka spojovacia SS FeZn	021 Stavby	ks	45,000	0,94	42,30	42,30	0,00
561	Svorka krížová SK 8-10mm FeZn	021 Stavby	ks	5,000	1,44	7,20	7,20	0,00
562	Svorka krížová SK 8-10mm FeZn	021 Stavby	ks	5,000	1,26	6,30	6,30	0,00
563	Ekvipotenciálna svorkovnica - montáž	021 Stavby	ks	3,000	32,78	98,34	98,34	0,00
564	Ekvipotenciálna svorkovnica s plastovou základňou	021 Stavby	ks	3,000	11,30	33,90	33,90	0,00
565	SVIETIDLO L01 PODLA MINIÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV LINEÁRNE SVIETIDLO S MIKROPRIZMATICKOU OPTIKOU	021 Stavby	ks	16,000	254,20	4 067,20	4 067,20	0,00
566	SVIETIDLO L04 PODLA MINIÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	021 Stavby	ks	5,000	30,00	150,00	150,00	0,00
567	SVIETIDLO L05 PODLA MINIÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV LINEÁRNE SVIETIDLO S OPÁLOVOU OPTIKOU PRISADENÉ NA STROP- IP54	021 Stavby	ks	9,000	150,54	1 354,86	1 354,86	0,00
568	SVIETIDLO L05 PODLA MINIÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	021 Stavby	ks	9,000	18,00	162,00	162,00	0,00
569	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNE	021 Stavby	ks	10,000	144,00	1 440,00	1 440,00	0,00
570	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNE	021 Stavby	ks	10,000	24,00	240,00	240,00	0,00
571	Senzor pohybový, stropný 360°, IP20, biely, 50Hz	021 Stavby	ks	2,000	96,65	193,30	193,30	0,00
572	Montáž pohybového stropného senzoru	021 Stavby	ks	2,000	26,40	52,80	52,80	0,00
573	Zaškolenie personálu a prevádzkový poriadok- Prevádzkový poriadok vyhláška 410/ 2007 nariadenie vlády	021 Stavby	ks	19,000	50,40	957,60	957,60	0,00
574	Technická dokumentácia (Revízia správa, projekt vyhotovenia, špecifikácia zariadení)	021 Stavby	ks	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
575	Kontrolné meranie a protokol z merania UVA, UVB A UVC žiarení.	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
576	Demontáž pôvodných svietidiel	021 Stavby	h	16,000	24,00	384,00	384,00	0,00
577	SVIETIDLO L01 PODLA MINIÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	021 Stavby	ks	16,000	30,00	480,00	480,00	0,00
578	SVIETIDLO L02 PODLA MINIÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV LINEÁRNE SVIETIDLO S OPÁLOVOU OPTIKOU PRISADENÉ NA STROP- IP20	021 Stavby	ks	13,000	224,48	2 918,24	2 918,24	0,00
579	SVIETIDLO L03 PODLA MINIÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	021 Stavby	ks	4,000	30,00	120,00	120,00	0,00

580	SVIETIDLO L04 PODĽA MINILÁNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV LINEÁRNE SVIETIDLO S OPÁLOVOU OPTIKOU PRISADENÉ NA STROP, IP54	021 Stavby	ks	5,000	100,80	504,00	504,00	0,00
581	SVIETIDLO L02 PODĽA MINILÁNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	021 Stavby	ks	13,000	30,00	390,00	390,00	0,00
582	SVIETIDLO L03 PODĽA MINILÁNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV LINEÁRNE SVIETIDLO S MIKROPRIZMATICKOU OPTIKOU	021 Stavby	ks	4,000	176,92	707,68	707,68	0,00
583	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, nástený IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	6,70	13,40	13,40	0,00
584	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, nástený IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	14,32	28,64	28,64	0,00
585	Zásuvka 16A/230V s ochranným kolikom, IP2XC	021 Stavby	ks	48,000	4,30	206,40	206,40	0,00
586	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	800,000	1,31	1 048,00	1 048,00	0,00
587	Rúrka ohybná vlnitá DN 20	021 Stavby	m	800,000	0,56	448,00	448,00	0,00
588	Spojka nasúvacia	021 Stavby	ks	40,000	0,42	16,80	16,80	0,00
589	Krabica podomietková KU68	021 Stavby	ks	60,000	1,24	74,40	74,40	0,00
590	Krabica podomietková KU68	021 Stavby	ks	60,000	4,20	252,00	252,00	0,00
591	5-rámik - montáž	021 Stavby	ks	2,000	1,49	2,98	2,98	0,00
592	Nástený vodorovný 5 - rámik, biely, IP2XC	021 Stavby	ks	2,000	6,83	13,66	13,66	0,00
593	Montáž splínača, radenie 1, IP20, 10A	021 Stavby	ks	3,000	5,40	16,20	16,20	0,00
594	Spínač zapustený, radenie 1, IP20, 10A	021 Stavby	ks	3,000	7,56	22,68	22,68	0,00
595	Spínač - radenie 6, nástený pre prostredie obyčajné vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	4,000	6,00	24,00	24,00	0,00
596	Prepínač striedavý - radenie 6, IP20	021 Stavby	ks	4,000	5,40	21,60	21,60	0,00
597	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	021 Stavby	ks	3,000	5,40	16,20	16,20	0,00
598	Striedavý splínač nástený, radenie 5, IP20, 10A	021 Stavby	ks	3,000	7,73	23,19	23,19	0,00
599	Splínač vačkový 40A v krabici IP65	021 Stavby	ks	4,000	14,40	57,60	57,60	0,00
600	Spínač vačkový 40A v krabici IP65	021 Stavby	ks	4,000	64,37	257,48	257,48	0,00
601	Domová zásuvka zapustená vrátane zapojenia 16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	48,000	5,16	247,68	247,68	0,00
602	Lišta potenciálov, vyrovnania	021 Stavby	ks	1,000	32,78	32,78	32,78	0,00
603	Lišta potenciálov, vyrovnania	021 Stavby	ks	1,000	5,60	5,60	5,60	0,00
604	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	19,000	5,21	98,99	98,99	0,00
605	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	ks	19,000	4,56	86,64	86,64	0,00
606	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	19,000	0,61	11,59	11,59	0,00
607	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	520,000	1,08	561,60	561,60	0,00
608	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	520,000	0,97	504,40	504,40	0,00
609	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	375,000	1,08	405,00	405,00	0,00
610	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	30,000	6,66	199,80	199,80	0,00

611	Kábel
612	Kábel 450/750
613	Kábel 450/750
614	Kábel
615	Vod 450/750
616	Vod
617	Vod 450/750
618	Vod
619	Vod 450/750
620	Vod
621	Vod 450/750
622	Vod
623	Kábel
624	Kábel
625	Kábel
626	Kábel
627	Kábel
628	Kábel
629	Kábel
630	Kábel
631	Kábel
632	Kábel
633	Kábel
634	Kábel
635	Kábel
636	Kábel
637	Kábel
638	Kábel
639	Kábel
640	Kábel
641	Kábel

611	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	021 Stavby	m	375,000	1,69	633,75	633,75	0,00
612	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	30,000	1,73	51,90	51,90	0,00
613	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	65,000	2,12	137,80	137,80	0,00
614	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	021 Stavby	m	65,000	10,58	687,70	687,70	0,00
615	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	135,000	0,84	113,40	113,40	0,00
616	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	021 Stavby	m	135,000	1,34	180,90	180,90	0,00
617	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00
618	Vodič medený H07V-U 10 mm ²	021 Stavby	m	30,000	2,26	67,80	67,80	0,00
619	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	021 Stavby	m	22,000	1,32	29,04	29,04	0,00
620	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	021 Stavby	m	22,000	3,59	78,98	78,98	0,00
621	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 35	021 Stavby	m	13,000	1,73	22,49	22,49	0,00
622	Vodič medený flexibilný H07V-K 35 mm ²	021 Stavby	m	13,000	8,04	104,52	104,52	0,00
623	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	10,000	2,89	28,90	28,90	0,00
624	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm ²	021 Stavby	m	10,000	27,90	279,00	279,00	0,00
625	Prierazy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
626	Preverenie skutkového stavu elektroinštalácie	021 Stavby	h	32,000	24,00	768,00	768,00	0,00
627	UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička čierna 25mm	021 Stavby	m	20,000	1,86	37,20	37,20	0,00
628	UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička čierna 25mm	021 Stavby	m	20,000	1,25	25,00	25,00	0,00
629	Montáž vodorovného nástenného 1 - rámička	021 Stavby	ks	48,000	0,72	34,56	34,56	0,00
630	Nástenný vodorovný 1 - rámiček, biely, IP2XC	021 Stavby	ks	48,000	0,67	32,16	32,16	0,00
631	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	021 Stavby	ks	60,000	10,20	612,00	612,00	0,00
632	Vyskание rýh v murive do hĺbky 50 mm a š. do 75 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	435,000	5,76	2 505,60	2 505,60	0,00
633	Demontáž pôvodnej nepotrebnéj elektroinštalácie	021 Stavby	h	40,000	24,00	960,00	960,00	0,00
634	Výrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príslušenstva k stropnej konštrukcii hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00220 t	021 Stavby	m	280,000	9,55	2 674,00	2 674,00	0,00
635	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,13000 t	021 Stavby	m ²	178,200	8,84	1 575,29	1 575,29	0,00
636	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prústého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500 t	021 Stavby	m ²	178,200	28,15	5 016,33	5 016,33	0,00
637	Vytŕhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000 t	021 Stavby	m	49,800	5,20	258,96	258,96	0,00
638	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	21,384	14,26	304,94	304,94	0,00
639	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	10,692	1,16	12,40	12,40	0,00
640	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	17,687	5,70	100,82	100,82	0,00
641	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	021 Stavby	m ³	424,488	0,57	241,96	241,96	0,00

642	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,657	9,27	163,96	163,96	0,00
643	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	021 Stavby	m3	3,697	6,31	23,33	23,33	0,00
644	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	31,837	21,45	682,90	682,90	0,00
645	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	18,487	4,46	82,45	82,45	0,00
646	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	021 Stavby	m2	199,500	8,91	1 777,55	1 777,55	0,00
647	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lážka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	190,000	16,43	3 121,70	3 121,70	0,00
648	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm	021 Stavby	m2	193,800	26,86	5 205,47	5 205,47	0,00
649	Dopĺňovanie betónovej zámkovkej dlažby hr. nad 60 mm	021 Stavby	m	105,640	5,42	572,57	572,57	0,00
650	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lážka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	52,820	5,63	297,38	297,38	0,00
651	Obrubník parkový, hr. 100x50x200 mm, farebný	021 Stavby	ks	53,348	3,84	204,86	204,86	0,00
652	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	74,715	17,17	1 282,86	1 282,86	0,00
653	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 793,160	0,56	1 004,17	1 004,17	0,00
654	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	74,715	44,00	3 287,46	3 287,46	0,00
655	Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	13,000	330,00	4 290,00	4 290,00	0,00
656	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	119,381	43,92	5 243,21	5 243,21	0,00
657	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn. 3 do 100 m3		m3	25,536	38,29	977,77	977,77	0,00
658	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnávaním dna v hornine 3		m3	12,768	10,84	138,41	138,41	0,00
659	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3	25,536	1,68	42,90	42,90	0,00
660	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3	12,768	3,91	49,92	49,92	0,00
661	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatky 1000 m		m3	12,768	0,37	4,72	4,72	0,00
662	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4		m3	12,768	5,11	65,24	65,24	0,00
663	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3		m3	12,768	9,08	115,93	115,93	0,00
664	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3		m3	12,768	0,90	11,49	11,49	0,00
665	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		t	19,152	23,40	448,16	448,16	0,00
666	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	12,096	4,34	52,50	52,50	0,00
667	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		m3	9,408	32,15	302,47	302,47	0,00
668	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm		t	7,661	19,94	152,76	152,76	0,00
669	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných nalupe D 32x3,0 mm		m	44,800	0,68	30,46	30,46	0,00
670	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m		m	44,800	1,84	82,43	82,43	0,00
671	Výkop ryhy do šírky 500 mm v horn. 3 do 100 m3		m3	6,480	38,29	248,12	248,12	0,00
672	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnávaním dna v hornine 3		m3	3,240	10,84	35,12	35,12	0,00
673	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3	73,470	1,68	123,43	123,43	0,00
674	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3	6,480	1,68	10,89	10,89	0,00
675	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, - 0,0025at		m	24,000	2,35	56,40	56,40	0,00
676	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt		t	0,067	25,98	1,74	1,74	0,00
677	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		t	0,067	72,00	4,82	4,82	0,00
678	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnávaním bez zhutnenia		t	0,067	0,55	0,04	0,04	0,00
679	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit		ks	1,000	5,71	5,71	5,71	0,00
680	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz		ks	1,000	73,00	73,00	73,00	0,00

681	Montáž poistnej vsuvky G 1 FM s protipožiarňou armatúrou a vnútorným a vonkajším závitom	ks	1,000	6,24	6,24	6,24	0,00	
682	Protipožiarňa armatúra závitová 1"x1", prevádzková poistka, pozinkovaná oceľ	ks	1,000	64,68	64,68	64,68	0,00	
683	Montáž nadpietokovej poistky DN25 IVAR GST-L-FM	ks	1,000	6,24	6,24	6,24	0,00	
684	Bezpečnostná nadpietoková poistka GST typ L-FM - 1"FM, 2.5m3h	ks	1,000	66,60	66,60	66,60	0,00	
685	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,225	0,90	2,00	2,00	0,00	
686	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	m	41,475	2,56	106,18	106,18	0,00	
687	Dodávka a montáž skrinky s hlavným uzáverom plynu, plynomerom a uzávermi	kpl	1,000	5,57	5,57	5,57	0,00	
688	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýh, šírka do 33 cm	m	47,040	0,62	29,16	29,16	0,00	
689	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	47,040	0,18	8,47	8,47	0,00	
690	Revízia plynu a uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00	
691	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	0,570	38,29	21,83	21,83	0,00	
692	Pripäť k cenám za lepiť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	0,285	1,30	0,37	0,37	0,00	
693	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,570	1,68	0,96	0,96	0,00	
694	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,285	3,91	1,11	1,11	0,00	
695	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, pripäť k cene za každých ďalších a zaťažených 1000 m	m3	0,285	0,37	0,11	0,11	0,00	
695.1	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	0,285	5,11	1,46	0,00	1,46	
696	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,285	9,08	2,59	2,59	0,00	
697	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,285	0,90	0,26	0,26	0,00	
698	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,428	23,40	10,02	10,02	0,00	
699	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,270	4,34	1,17	1,17	0,00	
700	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,210	32,15	6,75	6,75	0,00	
701	Štrôpiskot frakcia 0-8 mm	t	0,180	19,94	3,59	3,59	0,00	
702	Montáž armatúry pripojkovej navŕtavacej PE 100 SDR 11 D 90/32 mm	ks	1,000	11,89	11,89	11,89	0,00	
703	Pripojková navŕtavacia armatúra PE 100 SDR 11 D 90/32 mm	ks	1,000	55,43	55,43	55,43	0,00	
704	Montáž chráničky pre plastlinikové potrubie plynu DN 40	m	2,500	11,18	27,95	27,95	0,00	
705	Chránička pre plastlinikové rúry na rozvody plynu D 41,0 mm určená pre rúru D 32x3 mm	m	2,500	4,58	11,45	11,45	0,00	
706	Potrubie plynové z plastlinikových rúrok spájaných lisovaním Dxt 32x3,0 mm	m	2,500	34,14	85,35	85,35	0,00	
707	Výfukávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2,835	1,24	3,52	3,52	0,00	
708	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,767	38,29	144,24	144,24	0,00	
709	Pripäť k cene za lepiť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáž. i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,884	10,84	20,42	20,42	0,00	
710	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,767	1,68	6,33	6,33	0,00	
711	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých do DN 32, - 0,00254t	m	19,950	2,35	46,88	46,88	0,00	
712	Demontáž pripojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 1, - 0,00513t	pár	1,000	5,36	5,36	5,36	0,00	
713	Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada jednoduchá, - 0,03190t	súb.	1,000	10,14	10,14	10,14	0,00	
714	Demontáž plynomera PS 2, PS 6, PS 10, - 0,00410t	ks	1,000	10,61	10,61	10,61	0,00	
715	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	0,101	25,36	2,56	2,56	0,00	
716	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,101	72,00	7,27	7,27	0,00	
716.1	Uloženie sušiny na skládku s hrubým urovaním bez ztuhnutia	t	0,101	0,55	0,06	0,00	0,06	
717	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarňou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	1,000	5,71	5,71	5,71	0,00	
718	Guľový uzáver na plyn priamy 1" FF, s protipožiarňou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	1,000	73,00	73,00	73,00	0,00	
719	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	1,050	0,18	0,19	0,19	0,00	
719.1	Rozvinutie fólie	ks	1,050	0,62	0,65	0,00	0,65	
720	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00
Hlavná aktivita 6.2		#ODKAZI						
721	Detské ležadlo 1300x600x240 mm	112 Zásoby	ks	50,000	70,20	3 510,00	0,00	3 510,00
722	Kancelárska stolička so sieťovinou na operadle	112 Zásoby	ks	2,000	282,62	565,24	0,00	565,24
723	Kačera, 1x zásuvka a 1x skrinka	112 Zásoby	ks	2,000	201,50	403,00	0,00	403,00
724	Detská stolička	112 Zásoby	ks	90,000	50,70	4 563,00	0,00	4 563,00
725	Stôl, obdĺžnik 800x1200x530 mm	112 Zásoby	ks	23,000	110,50	2 541,50	0,00	2 541,50
726	Tabuľa otváracia 1200x2400 mm	112 Zásoby	ks	2,000	371,80	743,60	0,00	743,60

[illegible]